



ООО «Топливная Компания «Галактика»
115280, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул.
Автозаводская, д. 23 стр.120, помещ. 30/10
ОГРН 1247700769183, ИНН 9725173945, КПП 772501001
р/с 40702810138000523113, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225,
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

Исх. 627 № от «27» июля 2026 г.

Коммерческое предложение!

КАЗС-60 моноблок (4/4 мм.);
Объём – 60 (20+20+20) м³
Кол-во камер – 3;
Виды используемого топлива – ДТ;
Климатическое исполнение – УХЛ.

№	Наименование	Кол-во
1. Ёмкость		
1.1	Резервуар горизонтальный стальной двустенный трёхсекционный, верхняя площадка обслуживания люков с противоскользящим покрытием, в комплекте со съёмными ограждениями и лестницей, строповочные рымы, опоры ложементные упрощённые 4 шт.	1
1.2	Трубная обвязка на 1 горловину	3
1.3	Люк – лаз с крышкой, Ду-800	3
1.4	Нанесение надписей «Огнеопасно» с двух сторон	1
1.5	Внешнее антикоррозийное покрытие: - Грунт-эмаль эпоксидная Cumixan Pго Ероху белый (светло-серый) – 1 слой - Эмаль Cumixan Color– 2 слоя	1
2. Линия выдачи		
2.1	ТРК «Топаз 511 УВ» Автономный налив, (всасывающая) 50 л в мин, односторонняя индикация, рукав 4 м., один вид топлива, расширительный бачок) ПО Автономный налив. Набор карт 50 шт. Система автоналива: Контроллер устанавливается в блок управления ТРК и обеспечивает считывание карт пользователя, передачу данных на сервер посредством GSM канала или встроенного WI FI, индикацию баланса кошельков карт на встроенном двухстрочном дисплее. Отпуск топлива клиенту производится автоматически по выбранному кошельку в соответствии с лимитами карты и заданной дозе отпуска.	1
2.2	Клапан обратный, Ду-50	3
2.3	Кран шаровой фланцевый КШФ, Ду-50	3
2.4	Огнепреградитель фланцевый ОПФ, Ду-50	3
3. Линия налива		
3.1	Узел линии налива УЛН, Ду-80 в комплекте с фильтрующим элементом (ПНСК)	1
3.2	Консольный моноблочный насос КМ 80-65-140Е, диапазон подач 13-47 м ³ /час (в зависимости от перекачиваемой жидкости), 4 кВт, 380В	1
3.3	Клапан отсечной поплавковый КОП, Ду-80	3
3.4	Кран шаровой фланцевый КШФ, Ду-80	3
3.5	Огнепреградитель ОП-80	3
4. Технологический отсек закрытого типа для размещения сливных устройств, ТРК и щита автоматизации		
4.1	Технологический отсек закрытого типа с естественной вентиляцией	1
4.2	Поддон для сбора аварийных проливов под ТРК и насосом с дренажной линией	1

4.3	Противопожарная перегородка	1
4.4	Электрический щит взрывозащищённый «Провенто» (Ех), + комплект кабелей.	1
4.5	Светильник светодиодный Ех	1
5. Система измерения уровня топлива и автоматизации		
5.1	Система контроля герметичности межстенного пространства резервуара (азот входит в комплект) - Мановакууметр ДА 2010-Ех-(-1 -0,6) кгс/см ² -G1/2 - Сигнализатор МС-3-2Р-ГС - Светозвуковой сигнализатор ВС-3	1
5.2	Уровнемер ПМП 201. Предназначен для обеспечения пожарной безопасности по СП 156.13130.2014 и отслеживания с высокой точностью уровня топлива в резервуаре, а также осуществления подачи управляющих сигналов: при наполнении резервуара на 90% – включается свето-звучовая сигнализация; при наполнении на 95% происходит автоматическое отключение электронасосного агрегата, принимающего топливо из автоцистерны. При уровне топлива менее 10% происходит блокировка запуска ТРК во избежание завоздушивания линии выдачи.	3
5.3	Комплект оборудования вспомогательного для уровнемера: блок питания БП, реле БК-2Р 2 шт, сигнализатор ВС-5, показывающий сигнализатор МС-К-500-3-В3	1
5.4	Устройство заземления автоцистерн УЗА 220В	1
6. Прочее		
6.1	Люк замерный ЛЗ, Ду-80	3
6.2	Линия деаэрации с пневмоклапаном СМДК, Ду-50	3
6.3	Линия обесшламливания	3
6.4	Болт заземления	2
6.5	Модуль пожаротушения Буран 2.5	1
6.6	Проверка работы основных систем перед отгрузкой оборудования	1
Сопроводительная документация		
Теоретическая (расчётный метод) градуировочная таблица на резервуар. Паспорт на КАЗС. Паспорт на резервуар. Паспорта (руководства по эксплуатации) на все основные комплектующие, узлы и детали, входящие в комплект поставки. Сертификат соответствия ТС на насосы. Сертификат соответствия ТС на приборы контроля параметров топлива. Сертификат соответствия ТС на ТРК. Сертификаты на установленную арматуру. Декларация соответствия на резервуар. Декларация соответствия на КАЗС. Сертификат промышленной безопасности на КАЗС. Сертификат пожарной безопасности на КАЗС.		
Стоимость одной КАЗС объёмом 60 м ³ в указанной комплектации на условиях самовывоза со склада Поставщика в г. Можайске составляет 5 000 000 рублей с НДС 22%		

Срок изготовления оборудования (КАЗС-60 1 шт) составляет до 55 рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика с правом досрочной поэтапной отгрузки по согласованию с Покупателем.

Система оплаты: 70% предоплата для запуска в производство; 30% по уведомлению о готовности оборудования перед отгрузкой (приёмка возможна в цеху перед отправкой с визитом представителя Покупателя).

С уважением



Генеральный директор
Б.В. Цехмистро

Комментарий: на данных фото изображены ранее установленные КАЗС-60



исп. Муленко О.Г
тел. +7 (996)533-33-85
почта: om.galaktika@yandex.ru