

Коммерческое предложение

КАЗС 15 м³ открытый технический отсек, двустенный (соответствие СП-156)

ООО «ТК «Галактика»» является поставщиком дизельного топлива для промышленных предприятий Московского региона и обеспечивает полный цикл работ — от ответственного хранения до адресной доставки.

Предлагаем поставку и комплектацию КАЗС 15 м³ с открытым техническим отсеком и двустенным резервуаром, соответствующей СП-156. Решение оптимально для предприятий, которым требуется собственная точка раздачи топлива на объекте: АЗС полностью готова к монтажу, укомплектована оборудованием и рассчитана на быструю пусконаладку. Данная КАЗС подходит для размещения в населённых пунктах.

15 м³ Объём резервуара	2 камеры Количество секций	3 700 000 ₽ Стоимость выкупа	150 000 ₽/мес Стоимость аренды
---	--------------------------------------	--	--



СТОИМОСТЬ ВЫКУПА	3 700 000 ₽
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ	150 000 ₽ / месяц

НДС	включён в стоимость
Срок поставки	30 рабочих дней
Доставка	осуществляется до объекта заказчика; стоимость доставки включена в итоговую сумму

1. Общие характеристики

Объем резервуара	15 м³ (7,5 + 7,5)
Количество камер	2
Виды используемого топлива	ДТ / бензин
Климатическое исполнение	УХЛ
Тип резервуара	Горизонтальный стальной, двустенный, толщина стенки 4 мм

2. Состав комплекта поставки

Раздел	Наименование	Кол-во
2. Ёмкость	Резервуар горизонтальный стальной двустенный двухсекционный, площадка обслуживания люков с противоскользящим покрытием, съёмные ограждения и лестница, строповочные рымы, опоры	1 шт.
2. Ёмкость	Трубная обвязка на 1 горловину	2
2. Ёмкость	Люк-лаз с крышкой, Ду-800	2
2. Ёмкость	Межсекционная перегородка двустенная	1
2. Ёмкость	Нанесение надписей «Огнеопасно» с двух сторон	1
2. Ёмкость	Нанесение логотипа с двух сторон обечайки и на днище	1
2. Ёмкость	Внешнее антикоррозийное покрытие: грунт-эмаль эпоксидная Cumixan Pro Epoxy (серый) — 2 слоя	1
3. Линия выдачи	ТРК «СЕВЕР 111-50-1-ОИ» (всасывающая, 50 л/мин, односторонняя индикация, рукав 4 м, один вид топлива, расширительный бачок)	1
3. Линия выдачи	Автономный налив, 50 карт, контроллер AMSY CS, ПО	1
3. Линия выдачи	Катушка для рукава ТРК (длина рукава не более 7 м)	2
3. Линия выдачи	Клапан обратный, Ду-50	2
3. Линия выдачи	Кран шаровой фланцевый КШФ, Ду-50	2
3. Линия выдачи	Огнепреградитель фланцевый ОПФ, Ду-50	2
4. Линия налива	Узел линии налива УЛН, Ду-80, в комплекте с фильтрующим элементом (ПНСК)	2
4. Линия налива	Консольный моноблочный насос КМ 80-65-140Е, диапазон подач 13-47 м³/час, 4 кВт, 380В	2
4. Линия налива	Клапан отсечной поплавковый КОП, Ду-80	2
4. Линия налива	Кран шаровой фланцевый КШФ, Ду-80	4
4. Линия налива	Огнепреградитель ОП-80	2
5. Технологический отсек	Технологический отсек открытого типа с козырьком	1
5. Технологический отсек	Поддон для сбора аварийных проливов под ТРК и насосом с дренажной линией	1
5. Технологический отсек	Электрический щит взрывозащищённый «Провенто» (Ex), комплект кабелей	1
5. Технологический отсек	Светильник светодиодный Ex	1
6. Система измерения	Уровнемер ПМП-201Е: обеспечение пожарной безопасности по СП 156.13130.2014, отслеживание уровня топлива с точностью 1 мм, температуры, плотности и массы продукта; управляющие сигналы: 90% — свето-звуковая сигнализация, 95% — отключение насоса, менее 10% — блокировка запуска ТРК	1

Раздел	Наименование	Кол-во
6. Система измерения	Оборудование к уровнемеру ПМП-201Е: блок питания, показывающий сигнализатор МС-К-500-3-ВЗ, светозвуковая сигнализация ВС-5, блок контроля БК-2-Р	1
6. Система измерения	Устройство заземления автоцистерн УЗА 24В	1
7. Прочее	Люк замерный ЛЗ, Ду-80	2
7. Прочее	Линия деаэрации с пневмоклапаном СМДК, Ду-50 и краном шаровым Ду-50	2
7. Прочее	Огнетушитель самосрабатывающий порошковый Буран 2.5	1
7. Прочее	Линия обесшламливания	2
7. Прочее	Болт заземления	2
7. Прочее	Проверка работы основных систем перед отгрузкой оборудования	1
8. Документация	Градуировочная таблица на резервуар (расчётный метод)	1
8. Документация	Паспорт на КАЗС	1
8. Документация	Паспорт на резервуар	1
8. Документация	Паспорта (руководства по эксплуатации) на все комплектующие, узлы и детали	1
8. Документация	Сертификат соответствия ТС на насосы	1
8. Документация	Сертификат соответствия ТС на приборы контроля параметров топлива	1
8. Документация	Сертификат соответствия ТС на ТРК	1
8. Документация	Сертификаты на установленную арматуру	1
8. Документация	Декларация соответствия на резервуар	1
8. Документация	Декларация соответствия на КАЗС	1
8. Документация	Сертификат промышленной безопасности на КАЗС	1
8. Документация	Сертификат пожарной безопасности на КАЗС	1

3. Условия поставки

- НДС: включён в стоимость.
- Срок поставки: 30 рабочих дней.
- Доставка: осуществляется до объекта заказчика; стоимость доставки включена в итоговую сумму.
- Оплата: предоплата 50%, 50% по уведомлению по готовности.
- Гарантия: 12 месяцев на оборудование, 6 месяцев на монтажные работы.
- Монтаж: выполняется нашими специалистами, входит в стоимость.

Дополнительно

Услуги крана (выезд, загрузка-выгрузка) — 40 000 рублей

4. Визуализация оборудования



Комментарий: КАЗС 15 м³ открытый технический отсек, двустенный (соответствие СП-156).

Генеральный директор
ООО «Топливная Компания
«Галактика»



Б.В. Цехмистро