

Коммерческое предложение

КАЗС 20 м³ открытый технический отсек, двустенный (соответствие СП-156)

ООО «ТК «Галактика»» является поставщиком дизельного топлива для промышленных предприятий Московского региона и обеспечивает полный цикл работ — от ответственного хранения до адресной доставки.

Предлагаем поставку и комплектацию КАЗС 20 м³ с открытым техническим отсеком и двустенным резервуаром, соответствующей СП-156. Решение оптимально для предприятий, которым требуется собственная точка раздачи топлива на объекте: АЗС полностью готова к монтажу, укомплектована оборудованием и рассчитана на быструю пусконаладку. Данная КАЗС подходит для размещения в населённых пунктах.

20 м³ Объём резервуара	2 камеры Количество секций	4 000 000 ₽ Стоимость выкупа	150 000 ₽/мес Стоимость аренды
---	--------------------------------------	--	--



СТОИМОСТЬ ВЫКУПА	4 000 000 ₽
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ	150 000 ₽ / месяц

НДС	включён в стоимость
Срок поставки	30 рабочих дней
Доставка	осуществляется до объекта заказчика; стоимость доставки включена в итоговую сумму

1. Общие характеристики

Объём резервуара	20 м³
Количество камер	2
Виды используемого топлива	ДТ
Климатическое исполнение	УХЛ
Тип резервуара	Горизонтальный стальной, двустенный, толщина стенки 4 мм

2. Состав комплекта поставки

Раздел	Наименование	Кол-во
1. Ёмкость	Резервуар горизонтальный стальной одностенный односекционный, верхняя площадка обслуживания люков с противоскользящим покрытием, съёмные ограждения и лестница, строповочные рымы, опоры	2 шт.
1. Ёмкость	Трубная обвязка на 1 горловину	1
1. Ёмкость	Люк-лаз с крышкой, Ду-800	1
1. Ёмкость	Межсекционная перегородка двустенная	1
1. Ёмкость	Нанесение надписей «Огнеопасно» с двух сторон	1
1. Ёмкость	Нанесение логотипа с двух сторон обечайки и на днище	1
1. Ёмкость	Внешнее антикоррозийное покрытие: грунт-эмаль эпоксидная Cumixan Pro Epoxy белый (серый) — 1 слой	1
2. Линия выдачи	Заправочная станция Petroll Cosmic 50 EX (ДТ/бензин, 220 В / 12 В), взрывозащищённое исполнение, корпус из чугуна, защита от перегрева, обходной клапан, непрерывная работа до 30 мин	1
2. Линия выдачи	Катушка для рукава ТРК (длина рукава не более 7 м)	2
2. Линия выдачи	Клапан обратный, Ду-50	2
2. Линия выдачи	Кран шаровой фланцевый КШФ, Ду-50	2
2. Линия выдачи	Огнепреградитель фланцевый ОПФ, Ду-50	2
3. Линия налива	Узел линии налива УЛН, Ду-80, в комплекте с фильтрующим элементом (ПНСК)	2
3. Линия налива	Консольный моноблочный насос КМ 80-65-140Е, диапазон подач 13–47 м³/час, 4 кВт, 380В	2
3. Линия налива	Клапан отсечной поплавковый КОП, Ду-80	2
3. Линия налива	Кран шаровой фланцевый КШФ, Ду-80	4
3. Линия налива	Огнепреградитель ОП-80	2
4. Технологический отсек	Технологический отсек открытого типа с козырьком	1
4. Технологический отсек	Поддон для сбора аварийных проливов под ТРК и насосом с дренажной линией	1
4. Технологический отсек	Электрический щит взрывозащищённый «Провенто» (Ex), комплект кабелей	1
4. Технологический отсек	Светильник светодиодный Ex	1
5. Система измерения	Уровнемер ПМП-201: обеспечение пожарной безопасности по СП 156.13130.2014, отслеживание уровня топлива с точностью 1 мм, температуры, плотности и массы продукта; подача управляющих сигналов: 90% — свето-звуковая сигнализация, 95% — автоматическое отключение электронасосного агрегата, менее 10% — блокировка запуска ТРК	1

2. Состав комплекта поставки (продолжение)

Раздел	Наименование	Кол-во
5. Система измерения	Оборудование к уровнемеру ПМП-201: блок питания, показывающий сигнализатор МС-К-500-3-ВЗ, светозвуковая сигнализация ВС-5, блок контроля БК-2-Р	1
5. Система измерения	Устройство заземления автоцистерн УЗА 24В	1
6. Прочее	Люк замерный ЛЗ, Ду-80	2
6. Прочее	Линия деаэрации с пневмоклапаном СМДК, Ду-50 и краном шаровым Ду-50	2
6. Прочее	Огнетушитель самосрабатывающий порошковый Буран 2.5	1
6. Прочее	Линия обесшламливания	2
6. Прочее	Болт заземления	2 шт.
6. Прочее	Проверка работы основных систем перед отгрузкой оборудования	1
7. Сопроводительная документация	Градуировочная таблица на резервуар (расчётный метод)	1
7. Сопроводительная документация	Паспорт на резервуар и паспорт на насос	1
7. Сопроводительная документация	Паспорта (руководства по эксплуатации) на все комплектующие, узлы и детали	1
7. Сопроводительная документация	Сертификат соответствия ТС на ТРК	1
7. Сопроводительная документация	Сертификаты на установленную арматуру	1
7. Сопроводительная документация	Декларация соответствия на резервуар	1
7. Сопроводительная документация	Декларация соответствия на КАЗС	1
7. Сопроводительная документация	Сертификат промышленной безопасности на КАЗС	1
7. Сопроводительная документация	Сертификат пожарной безопасности на КАЗС	1
7. Сопроводительная документация	Сертификат соответствия ТС на приборы контроля параметров топлива	1
Дополнительно	Услуги крана (выезд, загрузка-выгрузка) — 40 000 рублей	

3. Условия поставки

- НДС: включён в стоимость.
- Срок поставки: 30 рабочих дней.
- Доставка: осуществляется до объекта заказчика; стоимость доставки включена в итоговую сумму.
- Оплата: предоплата 100%, также возможны другие варианты по согласованию.
- Гарантия: 12 месяцев на оборудование, 6 месяцев на монтажные работы.
- Монтаж: выполняется нашими специалистами, входит в стоимость.

4. Визуализация оборудования



Комментарий: КАЗС 20 м³ открытый технический отсек, двустенный (соответствие СП-156).

Генеральный директор
ООО «Топливная Компания
«Галактика»



Б.В. Цехмистро